

Verpackung und Verladung von Asbestzementrohren

Ab sofort ist folgende Verladungsanweisung für Asbestzementrohre zu beachten.

Verpackung

Asbestzementrohre müssen immer einzel verpackt werden (einschlagen in Folie, abkleben). Die einzeln verpackten Rohre müssen in einen zugelassenen Big Bag verpackt sein. In einen Big Bag können zwei bis drei Rohre verpackt werden. Der Big Bag ist mit Umreifungsbändern zu verzurren. Überlange Rohre sind vor Anlieferung auf entsprechende verladefähige Maße abzulängen (max. 2,50 – 3,00m).

Container Big-Bags dürfen nicht verwendet werden.



korrekt in Folie verpackte Rohre und verzurte Big Bags

Verladung

Werden Asbestzementplatten gemeinsam mit Rohren verladen, sind zwei gesonderte Stapel zu bilden oder es ist containerweise zu verladen. Rohre dürfen nicht mit Platten vermischt gestapelt werden.

Begleitpapiere

Für gemischte Anlieferungen (Platten und Rohre) sind immer zwei Begleitscheine einzustellen und mit dem jeweiligen Zuordnungsvermerk im Bereich Vermerke (Platten, Rohre) zu versehen.